Квартира на Пресне

Москва, ул. Пресненская, 12, кв. 48

Комплексный ремонт трёхкомнатной квартиры под ключ. Дизайн-проект согласован с заказчиком.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	ПОМЕЩЕНИЙ	ПОЗИЦИЙ В СМЕТЕ	ОБНОВЛЕНО
62 м²	**5**	**76**	**08.11.2026**

01 Кухня

12 м²

РАБОТЫ 13

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
1	Демонтаж плитки	12	м²	280 ₽	**3 360 ₽**
2	Демонтаж старых обоев	12	м²	120 ₽	**1 440 ₽**
3	Штукатурка стен по маякам	32	м²	650 ₽	**20 800 ₽**
4	Стяжка пола	12	м²	590 ₽	**7 080 ₽**
5	Гидроизоляция пола	12	м²	320 ₽	**3 840 ₽**
6	Разводка электрики	12	м²	950 ₽	**11 400 ₽**
7	Разводка труб водоснабжения	8	пог. м	900 ₽	**7 200 ₽**
8	Укладка плитки на пол	12	м²	1 100 ₽	**13 200 ₽**
9	Укладка плитки на стены	18	м²	1 250 ₽	**22 500 ₽**
10	Шпаклёвка стен под покраску	32	м²	480 ₽	**15 360 ₽**
11	Грунтовка стен	32	м²	120 ₽	**3 840 ₽**
12	Покраска стен	32	м²	380 ₽	**12 160 ₽**
13	Натяжной потолок	12	м²	750 ₽	**9 000 ₽**

МАТЕРИАЛЫ 8

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
1	Штукатурка гипсовая 32 м² × 10 кг/м² = 320 кг ÷ 30 кг в упаковке	11	меш.	450 ₽	**4 950 ₽**
2	Плиточный клей 30 м² × 4 кг/м² = 120 кг ÷ 25 кг в упаковке	5	меш.	380 ₽	**1 900 ₽**
3	Гидроизоляция обмазочная 12 м² × 1,5 кг/м² = 18 кг ÷ 20 кг в упаковке	1	уп.	1 200 ₽	**1 200 ₽**
4	Грунтовка глубокого проникновения 32 м² × 0,15 л/м² = 4,8 л ÷ 10 л в упаковке	1	кан.	890 ₽	**890 ₽**
5	Краска для стен 32 м² × 0,12 л/м² = 3,84 л ÷ 9 л в упаковке	1	вед.	3 400 ₽	**3 400 ₽**

Кухня · материалы

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
6	Плитка керамическая 30 м² × 1,1 м²/м² = 33 м² ÷ 1,44 м² в упаковке	23	уп.	1 450 ₽	**33 350 ₽**
7	Розетка с рамкой	6	шт.	420 ₽	**2 520 ₽**
8	Светильник потолочный	2	шт.	3 800 ₽	**7 600 ₽**

РАБОТЫ	МАТЕРИАЛЫ	ИТОГО
131 180 ₽	55 810 ₽	**186 990 ₽**

02 Гостиная

24 м²

РАБОТЫ 10

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
1	Демонтаж старых обоев	24	м²	120 ₽	**2 880 ₽**
2	Штукатурка стен по маякам	50	м²	650 ₽	**32 500 ₽**
3	Стяжка пола	24	м²	590 ₽	**14 160 ₽**
4	Разводка электрики	24	м²	950 ₽	**22 800 ₽**
5	Укладка ламината	24	м²	450 ₽	**10 800 ₽**
6	Шпаклёвка стен под покраску	50	м²	480 ₽	**24 000 ₽**
7	Грунтовка стен	50	м²	120 ₽	**6 000 ₽**
8	Покраска стен	50	м²	380 ₽	**19 000 ₽**
9	Монтаж плинтуса	18	пог. м	180 ₽	**3 240 ₽**
10	Натяжной потолок	24	м²	750 ₽	**18 000 ₽**

МАТЕРИАЛЫ 7

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
1	Штукатурка гипсовая 50 м² × 10 кг/м² = 500 кг ÷ 30 кг в упаковке	17	меш.	450 ₽	**7 650 ₽**
2	Стяжка самовыравнивающаяся 24 м² × 1,6 кг/м² = 38,4 кг ÷ 25 кг в упаковке	2	меш.	520 ₽	**1 040 ₽**
3	Грунтовка глубокого проникновения 50 м² × 0,15 л/м² = 7,5 л ÷ 10 л в упаковке	1	кан.	890 ₽	**890 ₽**
4	Краска для стен 50 м² × 0,12 л/м² = 6 л ÷ 9 л в упаковке	1	вед.	3 400 ₽	**3 400 ₽**
5	Ламинат 33 класс 24 м² × 1,05 м²/м² = 25,2 м² ÷ 2,2 м² в упаковке	12	уп.	2 300 ₽	**27 600 ₽**
6	Плинтус ПВХ	8	шт.	320 ₽	**2 560 ₽**
7	Светильник потолочный	1	шт.	3 800 ₽	**3 800 ₽**

РАБОТЫ	МАТЕРИАЛЫ	ИТОГО
153 380 ₽	46 940 ₽	**200 320 ₽**

03 Спальня

16 м²

РАБОТЫ 7

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
1	Демонтаж старых обоев	16	м²	120 ₽	**1 920 ₽**
2	Штукатурка стен по маякам	36	м²	650 ₽	**23 400 ₽**
3	Укладка ламината	16	м²	450 ₽	**7 200 ₽**
4	Шпаклёвка стен под покраску	36	м²	480 ₽	**17 280 ₽**
5	Грунтовка стен	36	м²	120 ₽	**4 320 ₽**
6	Покраска стен	36	м²	380 ₽	**13 680 ₽**
7	Монтаж плинтуса	14	пог. м	180 ₽	**2 520 ₽**

МАТЕРИАЛЫ 5

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
1	Штукатурка гипсовая 36 м² × 10 кг/м² = 360 кг ÷ 30 кг в упаковке	12	меш.	450 ₽	**5 400 ₽**
2	Грунтовка глубокого проникновения 36 м² × 0,15 л/м² = 5,4 л ÷ 10 л в упаковке	1	кан.	890 ₽	**890 ₽**
3	Краска для стен 36 м² × 0,12 л/м² = 4,32 л ÷ 9 л в упаковке	1	вед.	3 400 ₽	**3 400 ₽**
4	Ламинат 33 класс 16 м² × 1,05 м²/м² = 16,8 м² ÷ 2,2 м² в упаковке	8	уп.	2 300 ₽	**18 400 ₽**
5	Плинтус ПВХ	6	шт.	320 ₽	**1 920 ₽**

РАБОТЫ	МАТЕРИАЛЫ	ИТОГО
70 320 ₽	30 010 ₽	**100 330 ₽**

04 Санузел

5 м²

РАБОТЫ 9

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
1	Демонтаж плитки	5	м²	280 ₽	**1 400 ₽**
2	Гидроизоляция пола	5	м²	320 ₽	**1 600 ₽**
3	Разводка труб водоснабжения	6	пог. м	900 ₽	**5 400 ₽**
4	Укладка плитки на пол	5	м²	1 100 ₽	**5 500 ₽**
5	Укладка плитки на стены	20	м²	1 250 ₽	**25 000 ₽**
6	Затирка швов	25	м²	180 ₽	**4 500 ₽**
7	Установка унитаза	1	шт.	2 500 ₽	**2 500 ₽**
8	Установка раковины с тумбой	1	шт.	1 800 ₽	**1 800 ₽**
9	Установка душевой кабины	1	шт.	4 500 ₽	**4 500 ₽**

МАТЕРИАЛЫ 7

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
1	Плиточный клей 25 м² × 4 кг/м² = 100 кг ÷ 25 кг в упаковке	4	меш.	380 ₽	**1 520 ₽**

Санузел · материалы

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
2	Гидроизоляция обмазочная 5 м² × 1,5 кг/м² = 7,5 кг ÷ 20 кг в упаковке	1	уп.	1 200 ₽	**1 200 ₽**
3	Плитка керамическая 25 м² × 1,1 м²/м² = 27,5 м² ÷ 1,44 м² в упаковке	20	уп.	1 450 ₽	**29 000 ₽**
4	Унитаз с инсталляцией	1	компл.	12 500 ₽	**12 500 ₽**
5	Раковина с тумбой	1	компл.	9 800 ₽	**9 800 ₽**
6	Душевая кабина	1	шт.	24 500 ₽	**24 500 ₽**
7	Смеситель для раковины	1	шт.	4 200 ₽	**4 200 ₽**

РАБОТЫ	МАТЕРИАЛЫ	ИТОГО
52 200 ₽	82 720 ₽	**134 920 ₽**

05 Прихожая

5 м²

РАБОТЫ 6

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
1	Демонтаж старых обоев	5	м²	120 ₽	**600 ₽**
2	Штукатурка стен по маякам	14	м²	650 ₽	**9 100 ₽**
3	Укладка керамогранита	5	м²	1 350 ₽	**6 750 ₽**
4	Шпаклёвка стен под покраску	14	м²	480 ₽	**6 720 ₽**
5	Грунтовка стен	14	м²	120 ₽	**1 680 ₽**
6	Покраска стен	14	м²	380 ₽	**5 320 ₽**

МАТЕРИАЛЫ 4

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.	ЦЕНА	СУММА
1	Штукатурка гипсовая 14 м² × 10 кг/м² = 140 кг ÷ 30 кг в упаковке	5	меш.	450 ₽	**2 250 ₽**
2	Грунтовка глубокого проникновения 14 м² × 0,15 л/м² = 2,1 л ÷ 10 л в упаковке	1	кан.	890 ₽	**890 ₽**
3	Краска для стен 14 м² × 0,12 л/м² = 1,68 л ÷ 9 л в упаковке	1	вед.	3 400 ₽	**3 400 ₽**
4	Керамогранит 5 м² × 1,1 м²/м² = 5,5 м² ÷ 1,2 м² в упаковке	5	уп.	1 900 ₽	**9 500 ₽**

РАБОТЫ	МАТЕРИАЛЫ	ИТОГО
30 170 ₽	16 040 ₽	**46 210 ₽**

ИТОГО ПО СМЕТЕ

668 770 ₽

5 помещений · 76 позиций в смете

Работы	**437 250 ₽**
Материалы	**231 520 ₽**

Смета составлена в приложении «Метраж». Цены действительны на дату составления документа.